

## **PROVINCIA DI PRATO** Servizio Viabilità e Ambiente

pag. 1

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

OGGETTO:

SR325 - Interventi di somma urgenza per il ripristino della scogliera a protezione del muro di sostegno di valle lato fiume Bisenzio nei pressi del km 63+200 ca. nel Comune di Cantagallo (PO)

**COMMITTENTE:** Provincia di Prato

Data, 06/12/2023

**IL TECNICO** geom. Fabrizio Pelagatti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 TOS23/ 1_01.B04.00	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 euro (centocinquantaotto/22)	m³	158,22
3.005 Nr. 2 TOS23/	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm		
1_04.B12.00 1.001	euro (quarantanove/47)	m³	49,47
Nr. 3 TOS23/ 1_09.V01.02 4.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.		
	euro (tre/76)	m²	3,76
Nr. 4 TOS23/ 1_16.A04.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.  euro (sei/17)	m³	6,17
2.002			
6.002	Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn. euro (centosedici/74)	m³	116,74
	Data, 06/12/2023		
	Il Tecnico		
	geom. Fabrizio Pelagatti		